

昭和36年、でん六豆増産のため山形市清住町に本社工場を建設し、その後売り上げの伸びに合わせて毎年のように増築を行ってきました。事業の拡大に伴い、平成7年、上山市に蔵王の森工場を新築し、バター製造、甘納豆製造、及び包装ラインの稼働を開始しました。

それから21年が経過。本社工場と蔵王の森工場の2つの拠点で生産を分担してきましたが、受注増加への対応が必要となってきました。また、お客様の当社に対するご要望がレベルアップし、食品の安全・衛生へ対応するため新技術、新設備の導入が急務となりました。お客様（消費者）からのご期待も高まり、さらに魅力ある商品づくりが求められています。

このような課題を解決するため、生産力の
増強はもちろん、効率化・品質管理の向上・
省エネ化・省人化等を目指した、蔵王の森
工場「新菓子工場」を建設してまいります。

お客様に喜ばれる「おいしい、安全、健康、環境にやさしい」商品づくりで、社会のお役に立ちたいという でん六の願いを実現します。



株式会社 でん六

本間利雄設計事務所+地域環境計画研究室
NEC ファシリティーズ株式会社

増築管理棟 外観イメージ



■ 今期工事



新豆菓子工場 外観イメージ





Toshio Homma & Associates

建築概要

■名称	でん六蔵王の森工場 新豆菓子工場
■所在地	山形県上山市蔵王の森 1.3.4 番
■建築主	株式会社でん六 代表取締役社長 鈴木 隆一
■主要構造	鉄骨・一部鉄筋コンクリート造
■規模	最高高さ 17.00m 敷地面積 83,476.36 ㎡ 建築面積 (全体) 22,244.86 ㎡ 延床面積 (全体) 31,141.73 ㎡ 建ぺい率 26.53% 容積率 37.30%
■工期	2016 年 4 月 ～ 2017 年 2 月

■主な外装仕上	屋根／ポリエステル樹脂塗装ガルバリウム鋼板 (0.8) 折板葺 一部デッキコン下地断熱シート防水 外壁／金属断熱サンドイッチパネル (25) 横張 軒裏／折板表し、一部コンクリート打放撥水剤塗装
■主な内装仕上	床／合金骨材配合散布型硬質塗床 (R C 直) 壁／石膏ボード厚 (12.5+12.5) J 工法アクリル系塗装 天井／石膏ボード (12.5) J 工法アクリル系塗装
■設計・監理	[建築] 本間利雄設計事務所＋地域環境計画研究室 [電気・機械設備] N E C ファシリティーズ株式会社
■施工	[建築] 安藤ハザマ・市村工務店特定建設工事共同企業体 [電気] 株式会社ユアテック山形支社 [機械] 山建設備・黒澤建設工業共同企業体

工事沿革

工事年	名称	延床面積 (㎡)
1994 第 1 期工事	・ 工場棟新築 ・ 管理棟新築	9,756.71 1,571.69
2001 第 2 期工事	・ 物流センター棟増築	7,236.63
2009 第 3 期工事	・ 平置き倉庫棟増築	1,048.00
2011 第 4 期工事	・ 工場棟仕掛品倉庫増築	740.33
2016 今期工事	・ 新豆菓子工場棟 ・ 管理棟増築	9,801.87 630.86

付近見取図

